

на выполнение работ по устройству дорожных оснований и покрытий

Стоимость включает все необходимые материалы, технику и рабочую силу! Работ под ключ!

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
	1. Улица 2-я_ 930,00 кв.м. (310 х 3,0)				
1	Планировка существующего основания автогрейдером	м ²	930,00	12,00	11 160,00
2	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя из щебня фр. 20-40 , толщина покрытия 10 см с уплотнением	м3	20,00	3 000,00	60 000,00
3	Устройство прослойки из геотекстиля	м ²	930,00	85,00	79 050,00
4	Устройство покрытия толщиной от 6 до 8 см из асфальтобетонной крошки с уплотнением катком	м ²	930,00	273,00	253 890,00
	Итого, рублей:				404 100,00
	2. Улица 4-я 1218,00 кв.м. (406х 3,0)				
1	Планировка существующего основания автогрейдером	м ²	1 218,00	12,00	14 616,00
2	Устройство прослойки из геотекстиля	м ²	1 218,00	85,00	103 530,00
3	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя из щебня фр. 20-40 , толщина покрытия 10 см с уплотнением	м3	10,00	3 000,00	30 000,00
4	Устройство покрытия толщиной от 6 до 8 см из асфальтобетонной крошки с уплотнением катком	м ²	1 218,00	273,00	332 514,00
	Итого, рублей:				480 660,00
	3. Улица 5-я_1746,00 кв.м. (582х 3,0)				
1	Планировка существующего основания автогрейдером	м ²	1 746,00	12,00	20 952,00
2	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя из щебня фр. 20-40 , толщина покрытия 10 см с уплотнением	м3	30,00	3 000,00	90 000,00
3	Устройство прослойки из геотекстиля	м ²	1 746,00	85,00	148 410,00
4	Устройство покрытия толщиной от 6 до 8 см из асфальтобетонной крошки с уплотнением катком	м ²	1 746,00	273,00	476 658,00
	Итого, рублей:				736 020,00
	4. Улица 6-я_1116,00 кв.м. (372х 3,0)				
1	Планировка существующего основания автогрейдером	м ²	1 116,00	12,00	13 392,00
2	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя из щебня фр. 20-40 , толщина покрытия 10 см с уплотнением		40,00	3 000,00	120 000,00
3	Устройство прослойки из геотекстиля	м ²	1 116,00	85,00	94 860,00
4	Устройство покрытия толщиной от 6 до 8 см из асфальтобетонной крошки с уплотнением катком	м ²	1 116,00	273,00	304 668,00
	Итого, рублей:				532 920,00
	5. Улица 7-я от поворота до конца 461_327,00 кв.м. (109х 3,0)				
1	Планировка существующего основания автогрейдером	м ²	327,00	12,00	3 924,00
2	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя из щебня фр. 20-40 , толщина покрытия 10 см с уплотнением	м3	30,00	3 000,00	90 000,00
3	Устройство прослойки из геотекстиля	м ²	327,00	85,00	27 795,00
4	Устройство покрытия толщиной от 6 до 8 см из асфальтобетонной крошки с уплотнением катком	м ²	327,00	273,00	89 271,00
	Итого, рублей:				210 990,00
	6. Улица 7-я от 461 до 454 _225,00 кв.м. (75х 3,0)				
1	Планировка существующего основания автогрейдером	м ²	225,00	12,00	2 700,00
2	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя из щебня фр. 20-40 , толщина покрытия 10 см с уплотнением	м3	23,00	3 000,00	69 000,00
3	Устройство прослойки из геотекстиля	м ²	225,00	85,00	19 125,00
4	Устройство покрытия толщиной от 6 до 8 см из асфальтобетонной крошки с уплотнением катком	м ²	225,00	273,00	61 425,00
	Итого, рублей:				152 250,00
	Итого, рублей: (Без НДС)				2 516 940,00
	Асфальтная крошка	м3	445,00		